

# 工 程 最 高 限 价

建设单位： \_\_\_\_\_

工程名称： 扬州市六圩污水处理厂扩建工程 EPC 工程总  
承包-室外附属（绿化部分）（除税价）

建筑面积： \_\_\_\_\_ 平方米

结构类型： \_\_\_\_\_

结构层次： \_\_\_\_\_

工程造价： 1428031.38 元

经济指标： \_\_\_\_\_ 元/平方米

编制人： \_\_\_\_\_ 审核人： \_\_\_\_\_

编制时间： \_\_\_\_\_



# 甲供材料一览表

工程名称：室外附属工程-绿化 劳务最高限价除税

标段：

第1页 共2页

| 材料编号        | 材料名称                              | 单位 | 数量       | 单价       | 合价        |
|-------------|-----------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 2330008~1   | 百慕大混播黑麦草                          | m2 | 32281.98 | 9.47     | 305710.35 |
| 2360004~3   | 重瓣木槿 D5.1-6cm                     | 株  | 24.15    | 154.91   | 3741.08   |
| 2360005~4   | 垂丝海棠 D8.1                         | 株  | 24.15    | 332.20   | 8022.63   |
| 2360005~5   | 红梅 D8.1                           | 株  | 46.2     | 197.94   | 9144.83   |
| 2360005~7   | 紫叶李 D8.1                          | 株  | 15.75    | 180.73   | 2846.50   |
| 2360005~8   | 紫薇 D8.1                           | 株  | 22.05    | 379.66   | 8371.50   |
| 2360005~9   | 枇杷 D8.1                           | 株  | 6.3      | 301.22   | 1897.69   |
| 2360007~22  | 二乔玉兰 D10.1                        | 株  | 6.3      | 344.25   | 2168.78   |
| 2360007~23  | 鸡爪槭D10.1                          | 株  | 5.25     | 688.50   | 3614.63   |
| 2360008~1   | 金桂 P300-350,H200-250              | 株  | 15.75    | 1661.02  | 26161.07  |
| 2360008~21  | 白玉兰 D12.1                         | 株  | 6.3      | 1032.75  | 6506.33   |
| 2360008~22  | 日本早樱 D12.1                        | 株  | 17.85    | 946.69   | 16898.42  |
| 2360009~1   | 元宝枫Φ14.1-15.0                     | 株  | 9.9      | 1721.25  | 17040.38  |
| 2360009~24  | 香樟Φ14.1-15.0                      | 株  | 108.9    | 790.96   | 86135.54  |
| 2360009~25  | 黄山栾树Φ14.1-15.0                    | 株  | 22       | 645.47   | 14200.34  |
| 2360009~26  | 国槐Φ14.1-15.0                      | 株  | 81.4     | 430.31   | 35027.23  |
| 2360010~19  | 榉树 Φ16.1-17.0                     | 株  | 11       | 1807.32  | 19880.52  |
| 2360010~20  | 实生银杏 Φ15.1-16.1                   | 株  | 36.3     | 711.87   | 25840.88  |
| 2360016~14  | 丛生香樟<br>5杆/丛、单杆径15.1-16           | 株  | 1.1      | 10327.52 | 11360.27  |
| 2360040~3   | 亮晶女贞球 P100                        | 株  | 4.08     | 129.09   | 526.69    |
| 2360041~16  | 红花继木球P120                         | 株  | 96.6     | 103.28   | 9976.85   |
| 2360042~1   | 结香 H150,P150                      | 株  | 52.5     | 137.70   | 7229.25   |
| 2360042~2   | 夹竹桃 H150,P150                     | 株  | 144.9    | 38.73    | 5611.98   |
| 2360042~3   | 红叶石楠球 P150                        | 株  | 46.2     | 154.91   | 7156.84   |
| 2360042~4   | 海桐球 P150                          | 株  | 48.3     | 180.73   | 8729.26   |
| 2360068~152 | 南天竹H45-50 P30-35<br>16株/m2,不漏土    | m2 | 107.1    | 55.08    | 5899.07   |
| 2360068~153 | 彩叶杞柳 40-45 P30-35<br>25株/m2,不漏土   | m2 | 222.36   | 64.55    | 14353.34  |
| 2360068~154 | 海桐 H35-40、P25-30,<br>25株/m2,不漏土   | m2 | 108.12   | 64.55    | 6979.15   |
| 2360068~155 | 无尽夏 H30-35,P20-25<br>36株/m2,不漏土   | m2 | 121.38   | 92.95    | 11282.27  |
| 2360068~156 | 毛鹃H30-35,P20-25<br>36株/m2,不漏土     | m2 | 133.62   | 92.95    | 12419.98  |
| 2360068~157 | 茶梅 H30-35,P20-25<br>36株/m2,不漏土    | m2 | 107.1    | 92.95    | 9954.95   |
| 2360068~158 | 小叶栀子 H30-35,P20-25<br>36株/m2,不漏土  | m2 | 104.04   | 61.97    | 6447.36   |
| 2360068~159 | 紫鹃 H25-30,P15-20<br>36株/m2,不漏土    | m2 | 151.98   | 92.95    | 14126.54  |
| 2360068~160 | 直立迷迭香 H20-25,P15-20<br>36株/m2,不漏土 | m2 | 45.9     | 61.97    | 2844.42   |





## 分部分项工程费综合单价

工程名称：室外附属（绿化部分）

标段：

第1页 共15页

| 序号 | 定额编号         | 换 | 定额名称   | 单位     | 工程量     | 金额         |            |
|----|--------------|---|--|--------|---------|------------|------------|
|    |              |   |  |        |         | 综合单价       | 合价         |
| 1  | 0401         |   | 土石方工程  |        | 1       | 746041.87  | 746041.87  |
| 2  | 040101       |   | 下凹绿地土方工程   |        | 1       | 80714.40   | 80714.40   |
| 3  | 040103001007 |   | 回填方<br>【项目特征】<br>1、密实度要求：按设计要求。<br>2、填方来源、运距：种植土，购土回填  | m3     | 3120    | 25.87      | 80714.40   |
| 4  | 1-374        |   | 路基填筑及处理 填土碾压<br>内燃压路机6~8t以内  | 1000m3 | 3.12    | 2875.72    | 8972.25    |
| 5  | 04090302-1   |   | 种植土  | m3     | 3120    | 23.00      | 71760.00   |
| 6  | 050101       |   | 景观绿化土方工程   |        | 1       | 665327.47  | 665327.47  |
| 7  | 050101010003 |   | 整理绿化用地<br>【项目特征】<br>1、找平找坡要求：符合绿化种植要求  | m2     | 36813   | 1.51       | 55587.63   |
| 8  | 3-268        |   | 绿地平整(机械)   | 10m2   | 2576.91 | 5.86       | 15100.69   |
| 9  | 3-267        |   | 绿地平整(人工)   | 10m2   | 1104.39 | 36.40      | 40199.80   |
| 10 | 010103001021 |   | 回填方<br>【项目特征】<br>1、密实度要求：符合设计要求<br>2、填方来源、运距：种植土，投标人自行考虑   | m3     | 25020.1 | 24.37      | 609739.84  |
| 11 | 1-371        |   | 原土夯实 平地  | 100m2  | 500.402 | 68.26      | 34157.44   |
| 12 | 04090302     |   | 种植土  | m3     | 25020.1 | 23.00      | 575462.30  |
| 13 | 0503         |   | 园林景观工程   |        | 1       | 1378550.94 | 1378550.94 |
| 14 | 050102       |   | 栽植乔木   |        | 1       | 426866.40  | 426866.40  |
| 15 | 050102001190 |   | 栽植乔木<br>【项目特征】<br>1、种类：丛生香樟<br>2、规格：5杆/丛、单杆径15.1-16<br>3、养护期：二年，II级养护<br>4、第一年为成活率养护<br>5、保持全冠优美树型 | 株      | 1       | 13267.07   | 13267.07   |
| 16 | 3-115        | 换 | 栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内   | 10株    | 0.1     | 131779.61  | 13177.96   |
| 17 | 3-360        |   | 常绿乔木(II级)胸径50cm以内  | 10株    | 0.1     | 446.19     | 44.62      |
| 18 | 3-412备注1     | 换 | 常绿乔木(III级)胸径50cm以内   | 10株    | 0.1     | 444.73     | 44.47      |
| 19 | 050102001191 |   | 栽植乔木<br>【项目特征】<br>1、种类：榉树<br>2、胸径：Φ16.1-17.0<br>3、养护期：二年，II级养护<br>4、第一年为成活率养护<br>5、保持全冠优美树型        | 株      | 10      | 2272.62    | 22726.20   |
| 20 | 3-109        | 换 | 栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内   | 10株    | 1       | 22130.04   | 22130.04   |

## 分部分项工程费综合单价

工程名称：室外附属（绿化部分）

标段：

第2页 共15页

| 序号 | 定额编号         | 换 | 定额名称   | 单位  | 工程量 | 金额       |           |
|----|--------------|---|--|-----|-----|----------|-----------|
|    |              |   |  |     |     | 综合单价     | 合价        |
| 21 | 3-414备注1     | 换 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内   | 10株 | 1   | 284.67   | 284.67    |
| 22 | 3-362        | 换 | 落叶乔木(Ⅱ级)胸径20cm以内   | 10株 | 1   | 311.42   | 311.42    |
| 23 | 050102001192 |   | 栽植乔木<br>【项目特征】<br>1、种类：实生银杏<br>2、胸径：Φ15.1-16.1<br>3、养护期：二年，Ⅱ级养护<br>4、第一年为成活率养护<br>5、保持全冠优美树型     | 株   | 33  | 1067.63  | 35231.79  |
| 24 | 3-109        | 换 | 栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内   | 10株 | 3.3 | 10080.09 | 33264.30  |
| 25 | 3-414备注1     | 换 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内   | 10株 | 3.3 | 284.67   | 939.41    |
| 26 | 3-362        | 换 | 落叶乔木(Ⅱ级)胸径20cm以内   | 10株 | 3.3 | 311.42   | 1027.69   |
| 27 | 050102001193 |   | 栽植乔木<br>【项目特征】<br>1、种类：元宝枫<br>2、胸径或干径：Φ14.1-15.0<br>3、养护期：第一年成活率养护成活率100%，第二年Ⅱ级养护<br>4、保持全冠优美树型  | 株   | 9   | 2099.94  | 18899.46  |
| 28 | 3-108        | 换 | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内   | 10株 | 0.9 | 20403.17 | 18362.85  |
| 29 | 3-414备注1     | 换 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内   | 10株 | 0.9 | 284.67   | 256.20    |
| 30 | 3-362        | 换 | 落叶乔木(Ⅱ级)胸径20cm以内   | 10株 | 0.9 | 311.42   | 280.28    |
| 31 | 050102001194 |   | 栽植乔木<br>【项目特征】<br>1、种类：香樟<br>2、胸径或干径：Φ14.1-15.0<br>3、养护期：第一年成活率养护成活率100%，第二年Ⅱ级养护<br>4、保持全冠优美树型   | 株   | 99  | 1058.91  | 104832.09 |
| 32 | 3-108        | 换 | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内   | 10株 | 9.9 | 10169.98 | 100682.80 |
| 33 | 3-409备注1     | 换 | 常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内   | 10株 | 9.9 | 202.31   | 2002.87   |
| 34 | 3-357        | 换 | 常绿乔木(Ⅱ级)胸径20cm以内   | 10株 | 9.9 | 216.60   | 2144.34   |
| 35 | 050102001195 |   | 栽植乔木<br>【项目特征】<br>1、种类：黄山栎树<br>2、胸径或干径：Φ14.1-15.0<br>3、养护期：第一年成活率养护成活率100%，第二年Ⅱ级养护<br>4、保持全冠优美树型 | 株   | 20  | 916.58   | 18331.60  |

# 分部分项工程费综合单价

工程名称：室外附属（绿化部分）

标段：

第3页 共15页

| 序号 | 定额编号         | 换 | 定额名称   | 单位  | 工程量 | 金额       |          |
|----|--------------|---|--|-----|-----|----------|----------|
|    |              |   |  |     |     | 综合单价     | 合价       |
| 36 | 3-108        | 换 | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内   | 10株 | 2   | 8569.59  | 17139.18 |
| 37 | 3-414备注1     | 换 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内   | 10株 | 2   | 284.67   | 569.34   |
| 38 | 3-362        | 换 | 落叶乔木(Ⅱ级)胸径20cm以内   | 10株 | 2   | 311.42   | 622.84   |
| 39 | 050102001196 |   | 栽植乔木<br>【项目特征】<br>1、种类：国槐<br>2、胸径或干径：Φ14.1-15.0<br>3、养护期：第一年成活率养护成活率100%，第二年Ⅱ级养护<br>4、保持全冠优美树型 | 株   | 74  | 679.91   | 50313.34 |
| 40 | 3-108        | 换 | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内   | 10株 | 7.4 | 6202.83  | 45900.94 |
| 41 | 3-414备注1     | 换 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内   | 10株 | 7.4 | 284.67   | 2106.56  |
| 42 | 3-362        | 换 | 落叶乔木(Ⅱ级)胸径20cm以内   | 10株 | 7.4 | 311.42   | 2304.51  |
| 43 | 050102001197 |   | 栽植乔木<br>【项目特征】<br>1、种类：白玉兰<br>2、胸径或干径：D12.1<br>3、养护期：第一年成活率养护成活率100%，第二年Ⅱ级养护<br>4、保持全冠优美树型     | 株   | 6   | 1245.42  | 7472.52  |
| 44 | 3-107        | 换 | 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内   | 10株 | 0.6 | 11858.09 | 7114.85  |
| 45 | 3-414备注1     | 换 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内   | 10株 | 0.6 | 284.67   | 170.80   |
| 46 | 3-362        | 换 | 落叶乔木(Ⅱ级)胸径20cm以内   | 10株 | 0.6 | 311.42   | 186.85   |
| 47 | 050102001198 |   | 栽植乔木<br>【项目特征】<br>1、种类：二乔玉兰<br>2、地径：D10.1cm<br>3、养护期：二年，Ⅱ级养护<br>4、第一年为成活率养护<br>5、保持全冠优美树型      | 株   | 6   | 468.84   | 2813.04  |
| 48 | 3-106        | 换 | 栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内  | 10株 | 0.6 | 4239.71  | 2543.83  |
| 49 | 3-413备注1     | 换 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内   | 10株 | 0.6 | 213.39   | 128.03   |
| 50 | 3-361        |   | 落叶乔木(Ⅱ级)胸径10cm以内   | 10株 | 0.6 | 235.06   | 141.04   |
|    |              |   |  |     |     |          |          |
|    |              |   |  |     |     |          |          |
|    |              |   |  |     |     |          |          |
|    |              |   |  |     |     |          |          |

## 分部分项工程费综合单价

工程名称：室外附属（绿化部分）

标段：

第4页 共15页

| 序号 | 定额编号         | 换 | 定额名称  | 单位  | 工程量 | 金额       |          |
|----|--------------|---|---|-----|-----|----------|----------|
|    |              |   |   |     |     | 综合单价     | 合价       |
| 51 | 050102001199 |   | 栽植乔木<br>【项目特征】<br>1、种类：日本早樱<br>2、胸径或干径：D12.1<br>3、养护期：第一年成活率养护成活率100%，第二年Ⅱ级养护<br>4、保持全冠优美树型         | 株   | 17  | 1155.06  | 19636.02 |
| 52 | 3-107        | 换 | 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内  | 10株 | 1.7 | 10954.46 | 18622.58 |
| 53 | 3-414备注1     | 换 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内  | 10株 | 1.7 | 284.67   | 483.94   |
| 54 | 3-362        | 换 | 落叶乔木(Ⅱ级)胸径20cm以内  | 10株 | 1.7 | 311.42   | 529.41   |
| 55 | 050102001082 |   | 栽植乔木<br>【项目特征】<br>1、种类：金桂<br>2、规格：P300-350, H200-250<br>3、养护期：第一年成活率养护成活率100%，第二年Ⅱ级养护<br>4、保持全冠优美树型 | 株   | 15  | 1887.39  | 28310.85 |
| 56 | 3-107        | 换 | 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内  | 10株 | 1.5 | 18454.92 | 27682.38 |
| 57 | 3-409备注1     | 换 | 常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内  | 10株 | 1.5 | 202.31   | 303.47   |
| 58 | 3-357        | 换 | 常绿乔木(Ⅱ级)胸径20cm以内  | 10株 | 1.5 | 216.60   | 324.90   |
| 59 | 050102001183 |   | 栽植乔木<br>【项目特征】<br>1、种类：垂丝海棠<br>2、地径：D8.1cm<br>3、养护期：二年，Ⅱ级养护<br>4、第一年为成活率养护<br>5、保持全冠优美树型            | 株   | 23  | 430.02   | 9890.46  |
| 60 | 3-104        | 换 | 栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内   | 10株 | 2.3 | 3851.67  | 8858.84  |
| 61 | 3-413备注1     | 换 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内  | 10株 | 2.3 | 213.39   | 490.80   |
| 62 | 3-361        | 换 | 落叶乔木(Ⅱ级)胸径10cm以内  | 10株 | 2.3 | 235.06   | 540.64   |
| 63 | 050102001186 |   | 栽植乔木<br>【项目特征】<br>1、种类：红梅<br>2、地径：D8.1cm<br>3、养护期：二年，Ⅱ级养护<br>4、第一年为成活率养护<br>5、保持全冠优美树型              | 株   | 44  | 289.05   | 12718.20 |
| 64 | 3-104        | 换 | 栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内   | 10株 | 4.4 | 2441.94  | 10744.54 |
| 65 | 3-413备注1     | 换 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内  | 10株 | 4.4 | 213.39   | 938.92   |
| 66 | 3-361        | 换 | 落叶乔木(Ⅱ级)胸径10cm以内  | 10株 | 4.4 | 235.06   | 1034.26  |

## 分部分项工程费综合单价

工程名称：室外附属（绿化部分）

标段：

第5页 共15页

| 序号 | 定额编号         | 换 | 定额名称   | 单位  | 工程量 | 金额      |          |
|----|--------------|---|--|-----|-----|---------|----------|
|    |              |   |  |     |     | 综合单价    | 合价       |
| 67 | 050102001200 |   | 栽植乔木<br>【项目特征】<br>1、种类：紫叶李<br>2、地径：D8.1cm<br>3、养护期：二年，Ⅱ级养护<br>4、第一年为成活率养护<br>5、保持全冠优美树型  | 株   | 15  | 270.98  | 4064.70  |
| 68 | 3-104        | 换 | 栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内  | 10株 | 1.5 | 2261.24 | 3391.86  |
| 69 | 3-413备注1     | 换 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内   | 10株 | 1.5 | 213.39  | 320.09   |
| 70 | 3-361        | 换 | 落叶乔木(Ⅱ级)胸径10cm以内   | 10株 | 1.5 | 235.06  | 352.59   |
| 71 | 050102001201 |   | 栽植乔木<br>【项目特征】<br>1、种类：紫薇<br>2、地径：D8.1cm<br>3、养护期：二年，Ⅱ级养护<br>4、第一年为成活率养护<br>5、保持全冠优美树型   | 株   | 21  | 479.86  | 10077.06 |
| 72 | 3-104        | 换 | 栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内  | 10株 | 2.1 | 4350.00 | 9135.00  |
| 73 | 3-413备注1     | 换 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内   | 10株 | 2.1 | 213.39  | 448.12   |
| 74 | 3-361        | 换 | 落叶乔木(Ⅱ级)胸径10cm以内   | 10株 | 2.1 | 235.06  | 493.63   |
| 75 | 050102001202 |   | 栽植乔木<br>【项目特征】<br>1、种类：枇杷<br>2、地径：D8.1cm<br>3、养护期：二年，Ⅱ级养护<br>4、第一年为成活率养护<br>5、保持全冠优美树型   | 株   | 6   | 397.50  | 2385.00  |
| 76 | 3-104        | 换 | 栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内  | 10株 | 0.6 | 3526.38 | 2115.83  |
| 77 | 3-413备注1     | 换 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内   | 10株 | 0.6 | 213.39  | 128.03   |
| 78 | 3-361        | 换 | 落叶乔木(Ⅱ级)胸径10cm以内   | 10株 | 0.6 | 235.06  | 141.04   |
| 79 | 050102001203 |   | 栽植乔木<br>【项目特征】<br>1、种类：鸡爪槭<br>2、地径：D10.1cm<br>3、养护期：二年，Ⅱ级养护<br>4、第一年为成活率养护<br>5、保持全冠优美树型 | 株   | 5   | 830.30  | 4151.50  |
| 80 | 3-106        | 换 | 栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内  | 10株 | 0.5 | 7854.33 | 3927.17  |
| 81 | 3-413备注1     | 换 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内   | 10株 | 0.5 | 213.39  | 106.70   |
| 82 | 3-361        |   | 落叶乔木(Ⅱ级)胸径10cm以内   | 10株 | 0.5 | 235.06  | 117.53   |
|    |              |   |  |     |     |         |          |
|    |              |   |  |     |     |         |          |

## 分部分项工程费综合单价

工程名称：室外附属（绿化部分）

标段：

第6页 共15页

| 序号 | 定额编号         | 换 | 定额名称   | 单位  | 工程量  | 金额      |          |
|----|--------------|---|--|-----|------|---------|----------|
|    |              |   |  |     |      | 综合单价    | 合价       |
| 83 | 050102001189 |   | 栽植乔木<br>【项目特征】<br>1、种类：重瓣木槿<br>2、地径：D5.1-6cm<br>3、养护期：二年，Ⅱ级养护<br>4、第一年为成活率养护<br>5、保持全冠优美树型 | 株   | 23   | 227.50  | 5232.50  |
| 84 | 3-103        | 换 | 栽植乔木(带土球)土球直径在50cm内  | 10株 | 2.3  | 1826.27 | 4200.42  |
| 85 | 3-413备注1     | 换 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内   | 10株 | 2.3  | 213.39  | 490.80   |
| 86 | 3-361        | 换 | 落叶乔木(Ⅱ级)胸径10cm以内   | 10株 | 2.3  | 235.06  | 540.64   |
| 87 | 050102002097 |   | 栽植灌木<br>【项目特征】<br>1、种类：结香<br>2、规格：H150,P150<br>3、养护期：二年，Ⅱ级养护<br>4、第一年为成活率养护<br>5、保持全冠优美树型  | 株   | 50   | 194.99  | 9749.50  |
| 88 | 3-141        | 换 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内  | 10株 | 5    | 1809.42 | 9047.10  |
| 89 | 3-368        |   | 灌木(Ⅱ级)蓬径150cm以内  | 10株 | 5    | 69.58   | 347.90   |
| 90 | 3-420备注1     | 换 | 灌木(Ⅲ级)蓬径150cm以内  | 10株 | 5    | 70.79   | 353.95   |
| 91 | 050102002098 |   | 栽植灌木<br>【项目特征】<br>1、种类：夹竹桃<br>2、规格：H150,P150<br>3、养护期：二年，Ⅱ级养护<br>4、第一年为成活率养护<br>5、保持全冠优美树型 | 株   | 138  | 91.07   | 12567.66 |
| 92 | 3-141        | 换 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内  | 10株 | 13.8 | 770.24  | 10629.31 |
| 93 | 3-368        |   | 灌木(Ⅱ级)蓬径150cm以内  | 10株 | 13.8 | 69.58   | 960.20   |
| 94 | 3-420备注1     | 换 | 灌木(Ⅲ级)蓬径150cm以内  | 10株 | 13.8 | 70.79   | 976.90   |
| 95 | 050102002090 |   | 栽植灌木<br>【项目特征】<br>1、种类：红叶石楠球<br>2、蓬径：150cm<br>3、养护期：二年，Ⅱ级养护<br>4、第一年为成活率养护<br>5、保持全冠优美树型   | 株   | 44   | 213.41  | 9390.04  |
| 96 | 3-141        | 换 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内  | 10株 | 4.4  | 1990.13 | 8756.57  |
| 97 | 3-425备注1     | 换 | 球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内  | 10株 | 4.4  | 71.90   | 316.36   |
| 98 | 3-373        |   | 球类植物(Ⅱ级)蓬径150cm以内  | 10株 | 4.4  | 72.11   | 317.28   |
|    |              |   |  |     |      |         |          |
|    |              |   |  |     |      |         |          |
|    |              |   |  |     |      |         |          |
|    |              |   |  |     |      |         |          |

## 分部分项工程费综合单价

工程名称：室外附属（绿化部分）

标段：

第7页 共15页

| 序号  | 定额编号         | 换 | 定额名称   | 单位               | 工程量  | 金额        |           |
|-----|--------------|---|--|------------------|------|-----------|-----------|
|     |              |   |  |                  |      | 综合单价      | 合价        |
| 99  | 050102002099 |   | 栽植灌木<br>【项目特征】<br>1、种类：海桐球<br>2、蓬径：150cm<br>3、养护期：二年，Ⅱ级养护<br>4、第一年为成活率养护<br>5、保持全冠优美树型                               | 株                | 46   | 240.52    | 11063.92  |
| 100 | 3-141        | 换 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内  | 10株              | 4.6  | 2261.24   | 10401.70  |
| 101 | 3-425备注1     | 换 | 球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内  | 10株              | 4.6  | 71.90     | 330.74    |
| 102 | 3-373        |   | 球类植物(Ⅱ级)蓬径150cm以内  | 10株              | 4.6  | 72.11     | 331.71    |
| 103 | 050102002096 |   | 栽植灌木<br>【项目特征】<br>1、种类：红花继木球<br>2、蓬径：120cm<br>3、养护期：二年，Ⅱ级养护<br>4、第一年为成活率养护<br>5、保持全冠优美树型                             | 株                | 92   | 142.83    | 13140.36  |
| 104 | 3-140        | 换 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内  | 10株              | 9.2  | 1284.15   | 11814.18  |
| 105 | 3-425备注1     | 换 | 球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内  | 10株              | 9.2  | 71.90     | 661.48    |
| 106 | 3-373        |   | 球类植物(Ⅱ级)蓬径150cm以内  | 10株              | 9.2  | 72.11     | 663.41    |
| 107 | 050102002093 |   | 栽植灌木<br>【项目特征】<br>1、种类：亮晶女贞球<br>2、规格：P100<br>3、养护期：二年，Ⅱ级养护<br>4、第一年为成活率养护<br>5、保持全冠优美树型                              | 株                | 4    | 150.38    | 601.52    |
| 108 | 3-139        | 换 | 栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内  | 10株              | 0.4  | 1401.68   | 560.67    |
| 109 | 3-424备注1     | 换 | 球类植物(Ⅲ级)蓬径100cm以内  | 10株              | 0.4  | 51.22     | 20.49     |
| 110 | 3-372        |   | 球类植物(Ⅱ级)蓬径100cm以内  | 10株              | 0.4  | 50.78     | 20.31     |
| 111 | 050102       |   | 栽植绿篱   |                  | 1    | 832749.01 | 832749.01 |
| 112 | 050102005160 |   | 栽植绿篱<br>【项目特征】<br>1、种类：南天竹<br>2、规格：H45-50 P30-35<br>3、单位面积株数：16株/m <sup>2</sup> ，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护 | m <sup>2</sup>   | 105  | 70.27     | 7378.35   |
| 113 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m <sup>2</sup> )  | 10m <sup>2</sup> | 10.5 | 633.51    | 6651.86   |
| 114 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内  | 10m <sup>2</sup> | 10.5 | 31.54     | 331.17    |
| 115 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内  | 10m <sup>2</sup> | 10.5 | 37.51     | 393.86    |

## 分部分项工程费综合单价

工程名称：室外附属（绿化部分）

标段：

第8页 共15页

| 序号  | 定额编号         | 换 | 定额名称   | 单位               | 工程量  | 金额     |          |
|-----|--------------|---|--|------------------|------|--------|----------|
|     |              |   |  |                  |      | 综合单价   | 合价       |
| 116 | 050102005161 |   | 栽植绿篱<br>【项目特征】<br>1、种类：彩叶杞柳<br>2、规格：H40-45 P30-35<br>3、单位面积株数：25株/m <sup>2</sup> ，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护  | m <sup>2</sup>   | 218  | 79.93  | 17424.74 |
| 117 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m <sup>2</sup> )  | 10m <sup>2</sup> | 21.8 | 730.10 | 15916.18 |
| 118 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内  | 10m <sup>2</sup> | 21.8 | 31.54  | 687.57   |
| 119 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内  | 10m <sup>2</sup> | 21.8 | 37.51  | 817.72   |
| 120 | 050102005183 |   | 栽植绿篱<br>【项目特征】<br>1、种类：红王子锦带<br>2、规格：H40-45 P30-35<br>3、单位面积株数：25株/m <sup>2</sup> ，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护 | m <sup>2</sup>   | 124  | 79.93  | 9911.32  |
| 121 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m <sup>2</sup> )  | 10m <sup>2</sup> | 12.4 | 730.10 | 9053.24  |
| 122 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内  | 10m <sup>2</sup> | 12.4 | 31.54  | 391.10   |
| 123 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内  | 10m <sup>2</sup> | 12.4 | 37.51  | 465.12   |
| 124 | 050102005089 |   | 栽植绿篱<br>【项目特征】<br>1、种类：红叶石楠<br>2、规格：H35-40、P25-30<br>3、单位面积株数：25株/m <sup>2</sup> ，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护  | m <sup>2</sup>   | 112  | 57.98  | 6493.76  |
| 125 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m <sup>2</sup> )  | 10m <sup>2</sup> | 11.2 | 510.60 | 5718.72  |
| 126 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内  | 10m <sup>2</sup> | 11.2 | 31.54  | 353.25   |
| 127 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内  | 10m <sup>2</sup> | 11.2 | 37.51  | 420.11   |
| 128 | 050102005162 |   | 栽植绿篱<br>【项目特征】<br>1、种类：红花继木<br>2、规格：H35-40、P25-30<br>3、单位面积株数：25株/m <sup>2</sup> ，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护  | m <sup>2</sup>   | 199  | 79.93  | 15906.07 |
| 129 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m <sup>2</sup> )  | 10m <sup>2</sup> | 19.9 | 730.10 | 14528.99 |
| 130 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内  | 10m <sup>2</sup> | 19.9 | 31.54  | 627.65   |
|     |              |   |  |                  |      |        |          |

## 分部分项工程费综合单价

工程名称：室外附属（绿化部分）

标段：

第9页 共15页

| 序号  | 定额编号         | 换 | 定额名称  | 单位   | 工程量  | 金额      |          |
|-----|--------------|---|---|------|------|---------|----------|
|     |              |   |   |      |      | 综合单价    | 合价       |
| 131 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内   | 10m2 | 19.9 | 37.51   | 746.45   |
| 132 | 050102005163 |   | 栽植绿篱<br>【项目特征】<br>1、种类：海桐<br>2、规格：H35-40、P25-30<br>3、单位面积株数：25株/m2，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护  | m2   | 106  | 79.93   | 8472.58  |
| 133 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)  | 10m2 | 10.6 | 730.10  | 7739.06  |
| 134 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内   | 10m2 | 10.6 | 31.54   | 334.32   |
| 135 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内   | 10m2 | 10.6 | 37.51   | 397.61   |
| 136 | 050102005164 |   | 栽植绿篱<br>【项目特征】<br>1、种类：无尽夏<br>2、规格：H30-35,P20-25<br>3、单位面积株数：36株/m2，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护 | m2   | 119  | 108.89  | 12957.91 |
| 137 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)  | 10m2 | 11.9 | 1019.78 | 12135.38 |
| 138 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内   | 10m2 | 11.9 | 31.54   | 375.33   |
| 139 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内   | 10m2 | 11.9 | 37.51   | 446.37   |
| 140 | 050102005165 |   | 栽植绿篱<br>【项目特征】<br>1、种类：毛鹃<br>2、规格：H30-35,P20-25<br>3、单位面积株数：36株/m2，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护  | m2   | 131  | 108.89  | 14264.59 |
| 141 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)  | 10m2 | 13.1 | 1019.78 | 13359.12 |
| 142 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内   | 10m2 | 13.1 | 31.54   | 413.17   |
| 143 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内   | 10m2 | 13.1 | 37.51   | 491.38   |
| 144 | 050102005166 |   | 栽植绿篱<br>【项目特征】<br>1、种类：茶梅<br>2、规格：H30-35,P20-25<br>3、单位面积株数：36株/m2，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护  | m2   | 105  | 108.89  | 11433.45 |
| 145 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)  | 10m2 | 10.5 | 1019.78 | 10707.69 |
|     |              |   |   |      |      |         |          |

## 分部分项工程费综合单价

工程名称：室外附属（绿化部分）

标段：

第10页 共15页

| 序号  | 定额编号         | 换 | 定额名称   | 单位   | 工程量  | 金额      |          |
|-----|--------------|---|--|------|------|---------|----------|
|     |              |   |  |      |      | 综合单价    | 合价       |
| 146 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内  | 10m2 | 10.5 | 31.54   | 331.17   |
| 147 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内  | 10m2 | 10.5 | 37.51   | 393.86   |
| 148 | 050102005167 |   | 栽植绿篱<br>【项目特征】<br>1、种类：小叶栀子<br>2、规格：H30-35,P20-25<br>3、单位面积株数：36株/m2，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护   | m2   | 102  | 77.29   | 7883.58  |
| 149 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)   | 10m2 | 10.2 | 703.78  | 7178.56  |
| 150 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内  | 10m2 | 10.2 | 31.54   | 321.71   |
| 151 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内  | 10m2 | 10.2 | 37.51   | 382.60   |
| 152 | 050102005168 |   | 栽植绿篱<br>【项目特征】<br>1、种类：紫鹃<br>2、规格：H25-30,P15-20<br>3、单位面积株数：36株/m2，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护     | m2   | 149  | 108.89  | 16224.61 |
| 153 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)   | 10m2 | 14.9 | 1019.78 | 15194.72 |
| 154 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内  | 10m2 | 14.9 | 31.54   | 469.95   |
| 155 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内  | 10m2 | 14.9 | 37.51   | 558.90   |
| 156 | 050102005169 |   | 栽植绿篱<br>【项目特征】<br>1、种类：直立迷迭香<br>2、规格：H20-25,P15-20<br>3、单位面积株数：36株/m2，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护  | m2   | 45   | 77.29   | 3478.05  |
| 157 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)   | 10m2 | 4.5  | 703.78  | 3167.01  |
| 158 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内  | 10m2 | 4.5  | 31.54   | 141.93   |
| 159 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内  | 10m2 | 4.5  | 37.51   | 168.80   |
| 160 | 050102005170 |   | 栽植绿篱<br>【项目特征】<br>1、种类：墨西哥鼠尾草<br>2、规格：H20-25,P15-20<br>3、单位面积株数：36株/m2，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护 | m2   | 18   | 77.29   | 1391.22  |

## 分部分项工程费综合单价

工程名称：室外附属（绿化部分）

标段：

第11页 共15页

| 序号  | 定额编号         | 换 | 定额名称   | 单位               | 工程量  | 金额     |         |
|-----|--------------|---|--|------------------|------|--------|---------|
|     |              |   |  |                  |      | 综合单价   | 合价      |
| 161 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m <sup>2</sup> )  | 10m <sup>2</sup> | 1.8  | 703.78 | 1266.80 |
| 162 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内  | 10m <sup>2</sup> | 1.8  | 31.54  | 56.77   |
| 163 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内  | 10m <sup>2</sup> | 1.8  | 37.51  | 67.52   |
| 164 | 050102005171 |   | 栽植绿篱<br>【项目特征】<br>1、种类：火炬花<br>2、规格：H20-25,P15-20<br>3、单位面积株数：36丛/m <sup>2</sup> ，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护   | m <sup>2</sup>   | 45   | 77.29  | 3478.05 |
| 165 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m <sup>2</sup> )  | 10m <sup>2</sup> | 4.5  | 703.78 | 3167.01 |
| 166 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内  | 10m <sup>2</sup> | 4.5  | 31.54  | 141.93  |
| 167 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内  | 10m <sup>2</sup> | 4.5  | 37.51  | 168.80  |
| 168 | 050102005172 |   | 栽植绿篱<br>【项目特征】<br>1、种类：百子莲<br>2、规格：H20-25,P15-20<br>3、单位面积株数：36丛/m <sup>2</sup> ，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护   | m <sup>2</sup>   | 46   | 77.29  | 3555.34 |
| 169 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m <sup>2</sup> )  | 10m <sup>2</sup> | 4.6  | 703.78 | 3237.39 |
| 170 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内  | 10m <sup>2</sup> | 4.6  | 31.54  | 145.08  |
| 171 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内  | 10m <sup>2</sup> | 4.6  | 37.51  | 172.55  |
| 172 | 050102005173 |   | 栽植绿篱<br>【项目特征】<br>1、种类：金娃娃萱草<br>2、规格：H20-25,P20-25<br>3、单位面积株数：36丛/m <sup>2</sup> ，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护 | m <sup>2</sup>   | 123  | 61.48  | 7562.04 |
| 173 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m <sup>2</sup> )  | 10m <sup>2</sup> | 12.3 | 545.68 | 6711.86 |
| 174 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内  | 10m <sup>2</sup> | 12.3 | 31.54  | 387.94  |
| 175 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内  | 10m <sup>2</sup> | 12.3 | 37.51  | 461.37  |
|     |              |   |  |                  |      |        |         |
|     |              |   |  |                  |      |        |         |
|     |              |   |  |                  |      |        |         |
|     |              |   |  |                  |      |        |         |
|     |              |   |  |                  |      |        |         |

## 分部分项工程费综合单价

工程名称：室外附属（绿化部分）

标段：

第12页 共15页

| 序号  | 定额编号         | 换 | 定额名称  | 单位               | 工程量  | 金额     |          |
|-----|--------------|---|---|------------------|------|--------|----------|
|     |              |   |   |                  |      | 综合单价   | 合价       |
| 176 | 050102005174 |   | 栽植绿篱<br>【项目特征】<br>1、种类：常绿鸢尾<br>2、规格：H20-25,P20-25<br>3、单位面积株数：36丛/m <sup>2</sup> ，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护 | m <sup>2</sup>   | 114  | 77.29  | 8811.06  |
| 177 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m <sup>2</sup> )   | 10m <sup>2</sup> | 11.4 | 703.78 | 8023.09  |
| 178 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内   | 10m <sup>2</sup> | 11.4 | 31.54  | 359.56   |
| 179 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内   | 10m <sup>2</sup> | 11.4 | 37.51  | 427.61   |
| 180 | 050102005175 |   | 栽植绿篱<br>【项目特征】<br>1、种类：白芨<br>2、规格：H20-25,P20-25<br>3、单位面积株数：36丛/m <sup>2</sup> ，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护   | m <sup>2</sup>   | 104  | 61.48  | 6393.92  |
| 181 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m <sup>2</sup> )   | 10m <sup>2</sup> | 10.4 | 545.68 | 5675.07  |
| 182 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内   | 10m <sup>2</sup> | 10.4 | 31.54  | 328.02   |
| 183 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内   | 10m <sup>2</sup> | 10.4 | 37.51  | 390.10   |
| 184 | 050102005176 |   | 栽植绿篱<br>【项目特征】<br>1、种类：兰花三七<br>2、规格：H15-20,P15-20<br>3、单位面积株数：49丛/m <sup>2</sup> ，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护 | m <sup>2</sup>   | 565  | 100.11 | 56562.15 |
| 185 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m <sup>2</sup> )   | 10m <sup>2</sup> | 56.5 | 931.96 | 52655.74 |
| 186 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内   | 10m <sup>2</sup> | 56.5 | 31.54  | 1782.01  |
| 187 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内   | 10m <sup>2</sup> | 56.5 | 37.51  | 2119.32  |
| 188 | 050102005177 |   | 栽植绿篱<br>【项目特征】<br>1、种类：粉花酢浆草<br>2、规格：H5-10,P5-10<br>3、单位面积株数：49丛/m <sup>2</sup> ，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护  | m <sup>2</sup>   | 135  | 78.61  | 10612.35 |
| 189 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m <sup>2</sup> )   | 10m <sup>2</sup> | 13.5 | 716.94 | 9678.69  |
| 190 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内   | 10m <sup>2</sup> | 13.5 | 31.54  | 425.79   |
|     |              |   |   |                  |      |        |          |

## 分部分项工程费综合单价

工程名称：室外附属（绿化部分）

标段：

第13页 共15页

| 序号  | 定额编号         | 换 | 定额名称   | 单位   | 工程量  | 金额     |         |
|-----|--------------|---|--|------|------|--------|---------|
|     |              |   |  |      |      | 综合单价   | 合价      |
| 191 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内  | 10m2 | 13.5 | 37.51  | 506.39  |
| 192 | 050102005178 |   | 栽植绿篱<br>【项目特征】<br>1、种类：佛甲草<br>2、规格：H5-10, P5-10<br>3、单位面积株数：49丛/m2，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护   | m2   | 65   | 78.61  | 5109.65 |
| 193 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)   | 10m2 | 6.5  | 716.94 | 4660.11 |
| 194 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内  | 10m2 | 6.5  | 31.54  | 205.01  |
| 195 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内  | 10m2 | 6.5  | 37.51  | 243.82  |
| 196 | 050102005179 |   | 栽植绿篱<br>【项目特征】<br>1、种类：金叶石菖蒲<br>2、规格：H5-10, P5-10<br>3、单位面积株数：49丛/m2，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护 | m2   | 71   | 78.61  | 5581.31 |
| 197 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)   | 10m2 | 7.1  | 716.94 | 5090.27 |
| 198 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内  | 10m2 | 7.1  | 31.54  | 223.93  |
| 199 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内  | 10m2 | 7.1  | 37.51  | 266.32  |
| 200 | 050102005180 |   | 栽植绿篱<br>【项目特征】<br>1、种类：地被石竹<br>2、规格：H5-10, P5-10<br>3、单位面积株数：49丛/m2，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护  | m2   | 89   | 100.11 | 8909.79 |
| 201 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)   | 10m2 | 8.9  | 931.96 | 8294.44 |
| 202 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内  | 10m2 | 8.9  | 31.54  | 280.71  |
| 203 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内  | 10m2 | 8.9  | 37.51  | 333.84  |
| 204 | 050102013001 |   | 喷播植草(灌木)籽<br>【项目特征】<br>1、草(灌木)籽种类：菊科混播, 5-8g/m2<br>2、养护期：二年，Ⅱ级养护，第一年为成活率养护                               | m2   | 545  | 14.24  | 7760.80 |
| 205 | 3-208备注1     | 换 | 铺种草皮播种(膜覆盖)  | 10m2 | 54.5 | 73.08  | 3982.86 |
| 206 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内  | 10m2 | 54.5 | 31.54  | 1718.93 |
|     |              |   |  |      |      |        |         |

## 分部分项工程费综合单价

工程名称：室外附属（绿化部分）

标段：

第14页 共15页

| 序号  | 定额编号         | 换 | 定额名称   | 单位   | 工程量    | 金额     |           |
|-----|--------------|---|--|------|--------|--------|-----------|
|     |              |   |  |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 207 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内  | 10m2 | 54.5   | 37.51  | 2044.30   |
| 208 | 050102013002 |   | 喷播植草(灌木)籽<br><b>【项目特征】</b><br>1、草(灌木)<br>籽种类：白三叶,20g/m2<br>2、养护期：二年，Ⅱ级养护，第一年为成活率养护                               | m2   | 540    | 15.01  | 8105.40   |
| 209 | 3-208备注1     | 换 | 铺种草皮播种(膜覆盖)  | 10m2 | 54     | 80.78  | 4362.12   |
| 210 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内  | 10m2 | 54     | 31.54  | 1703.16   |
| 211 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内  | 10m2 | 54     | 37.51  | 2025.54   |
| 212 | 050102005181 |   | 栽植绿篱<br><b>【项目特征】</b><br>1、种类：粉黛乱子草<br>2、规格：H30-35,P30-35<br>3、单位面积株数：25丛/m2，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护 | m2   | 68     | 57.98  | 3942.64   |
| 213 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)   | 10m2 | 6.8    | 510.60 | 3472.08   |
| 214 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内  | 10m2 | 6.8    | 31.54  | 214.47    |
| 215 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内  | 10m2 | 6.8    | 37.51  | 255.07    |
| 216 | 050102005182 |   | 栽植绿篱<br><b>【项目特征】</b><br>1、种类：细叶芒<br>2、规格：H25-30,P25-30<br>3、单位面积株数：25丛/m2，不漏土<br>4、第一年为成活率养护<br>5、养护期：二年，Ⅱ级养护   | m2   | 51     | 57.98  | 2956.98   |
| 217 | 3-167        | 换 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)   | 10m2 | 5.1    | 510.60 | 2604.06   |
| 218 | 3-433备注1     | 换 | 片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内  | 10m2 | 5.1    | 31.54  | 160.85    |
| 219 | 3-381        | 换 | 片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内  | 10m2 | 5.1    | 37.51  | 191.30    |
| 220 | 050102012004 |   | 铺种草皮<br><b>【项目特征】</b><br>1、草皮种类：草坪，百慕大混播黑麦草<br>2、养护期：二年，Ⅱ级养护，第一年为成活率养护   | m2   | 31649  | 17.70  | 560187.30 |
| 221 | 3-210        | 换 | 铺种草皮满铺   | 10m2 | 3164.9 | 120.40 | 381053.96 |
| 222 | 3-456备注1     | 换 | 草坪类(Ⅲ级)(割草机修剪)暖季型  | 10m2 | 3164.9 | 23.50  | 74375.15  |
| 223 | 3-404        |   | 草坪类(Ⅱ级)(割草机修剪)暖季型  | 10m2 | 3164.9 | 32.96  | 104315.10 |





## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外附属（绿化部分）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 材料编码             | 材料名称                  | 规格、型号等要求 | 单位   | 数量         | 单价(元)   | 合价(元)     | 备注 |
|----|------------------|-----------------------|----------|------|------------|---------|-----------|----|
| 1  | 01090158         | 钢筋                    | φ 10以内   | t    | 0.92718    | 3457.14 | 3205.39   |    |
| 2  | 02330105~<br>1   | 草袋子                   |          | 只    | 35.652212  | 1.47    | 52.41     |    |
| 3  | 0330130          | 树棍                    | 长1200内   | 根    | 771        | 3.44    | 2652.24   |    |
| 4  | 0330131          | 树棍                    | 长2000内   | 根    | 2558.4     | 5.16    | 13201.34  |    |
| 5  | 03515100~<br>1   | 圆钉                    |          | kg   | 11.179104  | 6.13    | 68.53     |    |
| 6  | 03570231~<br>2   | 镀锌铁丝                  | 18~22#   | kg   | 9.609625   | 7.10    | 68.23     |    |
| 7  | 04090302~<br>1   | 种植土                   |          | m3   | 25020.1    | 23.00   | 575462.30 |    |
| 8  | 04090302-<br>1~2 | 种植土                   |          | m3   | 3120       | 23.00   | 71760.00  |    |
| 9  | 04130101~<br>7   | 混凝土实心砖                | MU20     | 百块   | 145.472118 | 46.03   | 6696.08   |    |
| 10 | 04291301~<br>1   | 预制混凝土盖板               | C20      | m3   | 2.24422    | 817.60  | 1834.87   |    |
| 11 | 0530465          | 细土                    |          | m3   | 21.7       | 25.82   | 560.29    |    |
| 12 | 0630211          | 镀锌铁丝                  | 12#      | kg   | 121.7      | 6.09    | 741.15    |    |
| 13 | 0630217          | 镀锌铁丝                  | 8#       | kg   | 3.5        | 6.09    | 21.32     |    |
| 14 | 11030703~<br>1   | 沥青漆                   |          | kg   | 49.692     | 11.63   | 577.92    |    |
| 15 | 12333513         | 脱模剂                   |          | kg   | 8.014754   | 14.76   | 118.30    |    |
| 16 | 1430030          | 胶管                    |          | m    | 2.7        | 8.49    | 22.92     |    |
| 17 | 1430040          | 塑料薄膜                  |          | m2   |            | 0.64    |           |    |
| 18 | 1730008          | 基肥                    |          | kg   | 218.94     | 12.91   | 2826.52   |    |
| 19 | 1730008~1        | 基肥                    |          | kg   | 1245.28    | 12.91   | 16076.56  |    |
| 20 | 1730070          | 肥料                    |          | kg   | 12266.998  | 4.30    | 52748.09  |    |
| 21 | 1730210          | 药剂                    |          | kg   | 490.7858   | 19.19   | 9418.18   |    |
| 22 | 2330180          | 草绳                    |          | kg   | 3447.8     | 0.28    | 965.38    |    |
| 23 | 2330190~1        | 白三叶, 20g/m2           |          | kg   | 11.016     | 55.94   | 616.24    |    |
| 24 | 2330190~2        | 菊科混播, 5-<br>8g/m2     |          | kg   | 3.61335    | 55.94   | 202.13    |    |
| 25 | 2330450          | 水                     |          | m3   | 3251.402   | 3.93    | 12778.01  |    |
| 26 | 31150101         | 水                     |          | m3   | 64.184049  | 3.93    | 252.24    |    |
| 27 | 31150301~<br>1   | 电                     |          | kW·h | 3.50268    | 0.69    | 2.42      |    |
| 28 | 32090101~<br>1   | 模板木材                  |          | m3   | 0.881357   | 1489.07 | 1312.40   |    |
| 29 | 33010313~<br>7   | D740溢流成品铸<br>铁井盖井座    |          | 套    | 101        | 516.38  | 52154.38  |    |
| 30 | 33030101~<br>2   | 防渗土工膜                 |          | m2   | 1672.8     | 6.02    | 10070.26  |    |
| 31 | 80010106~<br>4   | 水泥砂浆 M10<br>(干拌(混)砂浆) |          | t    | 15.915312  | 350.27  | 5574.66   |    |
|    |                  |                       |          |      |            |         |           |    |



